

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1	Garaż 5 stanowiskowy		
1 d.1	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t $39,5 + 40,9 + 39,3 * 2 + 39,5 + 40,9 + 36,5 * 2 + 37,4 * 4 + 34,3 + 34,7 * 4 + 34,3$ 669,400 RAZEM	kg kg	 669,400
2 d.1	Hale typu lekkiego - rygle ścian $17,8 * 10 + 34,1 * 5$ 348,500 RAZEM	kg kg	 348,500
3 d.1	Hale typu lekkiego - stężenia $5,1 * 6 + 4,8 * 6 + 5,0 * 6$ 89,400 RAZEM	kg kg	 89,400
4 d.1	Hale typu lekkiego - płatwie i belki dachowe z kształtowników $89 + 93,2 + 93,2 + 91,2 * 2 + 89 + 41,4 + 44,2 + 42,8 * 9 + 41,7 + 43,9 * 2 + 41,7$ 1 188,800 RAZEM	kg kg	 1 188,800
5 d.1	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokową montowaną metodą tradycyjną- Płyta warstwowa PIR 6cm. $2,9 * 6,06 * 6 + 2,61 * 18,25 + 3,19 * 18,25 - 2,7 * 2,2 * 5$ 181,594 RAZEM	m2 m2	 181,594
6 d.1	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną - płyty z rdzeniem PIR 10 cm $6,09 * 18,25$ 111,143 RAZEM	m2 m2	 111,143
7 d.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $0,3 * (18,25 * 2 + 6,06 * 2 + 2,61 * 2 + 3,19 * 2 + 2,8 * 5 + 2,2 * 10)$ 28,866 RAZEM	m2 m2	 28,866
8 d.1	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm $18,25$ 18,250 RAZEM	m m	 18,250
9 d.1	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm $2,61 * 2$ 5,220 RAZEM	m m	 5,220
10 d.1	Wrota do garaży podnoszone stalowe 5 5,000 RAZEM	kpl. kpl.	 5,000
11 d.1	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 54 54,000 RAZEM	szt. szt.	 54,000
2	Garaż 7 stanowiskowy		
12 d.2	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t $39,5 + 40,9 + 2 * 39,3 + 41,1 + 39,5 + 2 * 40,9 + 3 * 36,5 + 5 * 37,4 + 34,3 + 34,7 + 34,7 * 4 + 2 * 34,3 + 0,4 + 0,1$ 894,800 RAZEM	kg kg	 894,800
13 d.2	Hale typu lekkiego - rygle ścian $7 * (17,8 * 2 + 34,1)$ 487,900 RAZEM	kg kg	 487,900
14 d.2	Hale typu lekkiego - stężenia $5,1 * 12 + 4,8 * 8 + 5 * 8$ 139,600 RAZEM	kg kg	 139,600
15 d.2	Hale typu lekkiego - płatwie i belki dachowe z kształtowników 139,600 RAZEM	kg	 139,600

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	$3 * 0,7 + 89 + 93,2 * 2 + 91,2 * 2 + 91 + 93,2 + 89 + 41,4 + 44,2 + 15 * 42,8 + 41,7 + 2 * 43,9 + 41,7$ RAZEM	1 631,900 kg	1 631,900
16 d.2	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokową montowaną metodą tradycyjną- Płyta warstwowa PIR 6cm. $2,9 * 6,06 * 8 + 2,61 * 25,51 + 3,19 * 25,51 - 2,7 * 2,2 * 7$ RAZEM	m2 m2 246,970 RAZEM	246,970
17 d.2	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną - płyty z rdzeniem PIR 10 cm $6,09 * 25,51$ RAZEM	m2 m2 155,356 RAZEM	155,356
18 d.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $0,3 * (25,51 * 2 + 6,06 * 2 + 2,61 * 2 + 3,19 * 2 + 2,8 * 7 + 2,2 * 14)$ RAZEM	m2 m2 37,542 RAZEM	37,542
19 d.2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 25,51 RAZEM	m m 25,510 RAZEM	25,510
20 d.2	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm $2,61 * 3$ RAZEM	m m 7,830 RAZEM	7,830
21 d.2	Wrota do garaży podnoszone stalowe 7 RAZEM	kpl. kpl. 7,000 RAZEM	7,000
22 d.2	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 74 RAZEM	szt. szt. 74,000 RAZEM	74,000