

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku garażowego na 5 stanowisk postojowych oraz
budynku garażowego na 7 stanowisk postojowych oraz przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -
UTWARDZENIE TERENU

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 635/14, 636/3, 638/1, 638/3, 638/4 obręb 10 m. Bełchatów,

NAZWA INWESTORA: Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: os. Okrzei 45, 97-400 Bełchatów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa

Piotr Kamiński

DATA OPRACOWANIA:

25.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.06.2024

Data zatwierdzenia

mgr inż. Piotr Kamińskiuprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

Nr ewid. 100/2471, OWOD 14 ora,

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynierskiej drogowej

Nr ewid. 100/1509/POOD 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,032	km	0,032	
				RAZEM	0,032
2 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	KNR-W 2-01 0203-09 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		250 * 0,35	m3	87,500	
				RAZEM	87,500
3		UTWARDZENIE TERENU			
6 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
7 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 fr. 0/63 gr. 15 cm	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
8 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor szary)	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
4		OBRZEŻA			
9 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		37 * 0,08	m3	2,960	
				RAZEM	2,960
10 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000